

Architectenbureau Bleijs
Amsterdam - Zandvoort

B E S T E K e n V O O R W A A R D E N

waarnaar openbaar zal worden aanbesteed:
het verbouwen van het Priesterkoor c.a.
in de Parochiekerk, de H. Agatha,
Grote Krocht 43, te Zandvoort.

Bestekno. 39-67
met 2 tekeningen
nos. 1 en 4

Architektenbureau Bleijs
Amsterdam-Zandvoort

B E S T E K E N V O O R W A A R D E N

waarnaar openbaar zal worden aan-
besteed: het verbouwen van het
Priesterkoor c.a. in de Parochie-
kerk, de H. Agatha, Grote Krocht 43
te Zandvoort.

Opdrachtgever: Het R.K. Kerkbestuur, Grote Krocht 43 te Zandvoort.
tel. 02507-2685.

Ontwerper: Coen Bleijs, architect, v. Lennepweg 59-7 te Zandvoort.
tel. 02507-4912.

Inlichtingen: Inlichtingen kunnen dagelijks worden ingewonnen bij
de ontwerper; tel. 02507-4912 van 19.- tot 20.- uur.

Aanwijzingen: De aanwijzing vindt plaats in overleg met de ont-
werper.

Inschrijving: De inschrijving moet geschieden op bijgaand inschrij-
vingsbiljet (c.v.p. met blokletters of schrijfmachine
invullen).

Bestekno. 39-67.
met twee tekeningen genummerd 1 en 4.

EERSTE AFDELING - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 1: Van toepassing zijnde bepalingen;

Par.1: Voor zover in dit bestek niet anders wordt bepaald, zijn op dit werk van toepassing als waren zij letterlijk in dit bestek opgenomen:

- A. De Algemene Besteksbepalingen voor de uitvoering van bouwwerken (bij afkorting A.B.) vastgesteld door de Direktie voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid, laatstelijk gewijzigd met ingang van 6 april 1964.
- B. De Algemene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat en het Reglement Openbare Aanbestedingen (bij afkorting A.V.).
- C. De Algemene Administratieve Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van bouwkundige en waterbouwkundige werken (bij afkorting A.A.V.).
- D. De normbladen en normvoorschriften vastgesteld door het "Nederlands Normalisatie Instituut" (N.N.I.), zoals deze twee maanden voor de datum van aanbesteding luiden en voor zover zij niet strijdig zijn met het bestek en de overige op het werk van toepassing zijnde bepalingen. Waar in deze normbladen en normvoorschriften sprake is van "besteller" en "leverancier" wordt daarvoor onderscheidelijk gelezen "direktie" en "aannemer".
- E. De bepalingen der bouwverordening van de Gemeente Zandvoort.

Par.2: Wijzigingen en aanvullingen van de A.B. en A.V.

A.B., par.1.lid 1.: Voor: "Zoals deze op de dag van afkondiging luiden" te lezen: "zoals deze op de dag van indienen van de aannemingsom luiden" enz. enz.

A.B., par.3. toevoegen: Het water- en elektriciteitsverbruik vanaf de aanvang van het werk tot de eerste oplevering is niet voor rekening van de aannemer. Aansluiting op krachtstroom is niet aanwezig. Kosten voor z.g. werk-aansluitingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

A.B., par.9.lid.3. toevoegen: Indien de aanemer in gebreke blijft de nodige herstellingen binnen 14 dagen na eerste aanzegging van de direktie te herstellen, zullen deze vanwege de direktie worden uitgevoerd, zonder nadere in gebreke stelling van de aannemer, terwijl de kosten van deze herstelling van de laatste termijn zullen worden ingehouden.

A.B., par.22. lid.1. toevoegen: Arbitrage over enig geschil kan slechts worden toegestaan, wanneer binnen 14 dagen na het ontstaan van het geschil aan deze bij aangetekend schrijven is kennis gegeven, dat hij zich voorbehoudt arbitrage aan te vragen.

A.V., par.12.lid.7. toevoegen:Meerderwerk ten bedrage van minder dan 5% van de aannemingsom zal geen recht geven tot verlenging van de gestelde termijn van eerste oplevering. Meerderwerk ten bedrage van meer dan 5% van de aannemingsom zal wel recht geven op verlenging van de gestelde termijn van eerste oplevering.

A.V., par.3.lid.1 toevoegen:De aannemer is gehouden alle in dit bestek genoemde afmetingen en hoeveelheden met de tot dit bestek behorende tekenwerk te vergelijken, en bij onverhoopt verschil het werk uit te voeren zoals de direktie dit verlangt, zonder hiertoe recht op schadevergoeding, hoegenaamd en van welke aard ook.

A.V., par.3.lid.4. Bedoelde weeklijsten worden voor dit werk niet verlangd.

A.V., par.5. toevoegen: Wanneer de aannemer overlijdt, zullen zijn erfgenamen, zulks de aanbesteder dit verlangt, verplicht zijn het werk voort te zetten voor hun rekening en klaar te maken overeenkomstig de bepalingen van dit bestek en de overeenkomst van aanneming enz. Maakt de opdrachtgever van voormeld recht geen gebruik, zo zal de overeenkomst als geëindigd zijn te beschouwen en heeft met ter zijde stelling van art. 1648 Burg. Wetboek de verdere afwikkeling plaats als omschreven in het voorgaande.

A.V., par.7 lid 2 aanvullen met:"Ook de keuze van onderaannemer behoeft de schriftelijke goedkeuring van de direktie. Bedoelde goedkeuringen moeten schriftelijk worden gevraagd. Het verzoek om goedkeuring moet de verklaring van de aannemer bevatten, dat de onderaannemer door middel van bestek en betreffende tekeningen volledig is ingelicht aangaande zijn verplichtingen en dat genoemde bescheiden door hem zijn geparafeerd."

A.V., par.21.lid.1. toevoegen:Indien de aannemer meent dat de werkzaamheden een afwijking van dit bestek of bijbehorend tekenwerk inhouden en als meerderwerk beschouwd moet worden, moet hij dit terstond, doch in ieder geval voor de aanvang van betreffende werkzaamheden aan de direktie mededelen.

A.V., par.21.lid.1. toevoegen:De verplichtingen van de aannemer worden niet verminderd indien andere werken door derden moeten worden uitgevoerd, met name denatuursteenwerken ten behoeve van deze bouw, terwijl hierdoor geen recht op schade vergoeding ontstaat.

Artikel 2: Bepalingen van verschillende aard.

A. Fabrikaten e.d.

Slechts indien de direktie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van de in het bestek of op de bestektekeningen aangegeven materialen, andere materialen mogen leveren, mits bovendien deze materialen van overeenkomstige geschiktheid, hoedanigheid en kwaliteit zijn.

De beslissing omtrent de gelijkwaardigheid en de eventuele vervanging berust uitsluitend bij de direktie.

Het uit een dergelijke vervanging, als boven bedoeld, voortvloeiende kostprijsverschil van de werkwijze of van het betreffende materiaal met de daarbij behorende be- en verwerking daarvan wordt verrekend zowel bij lagere als bij hogere kostprijs.

B. Traditionele gebruiken.

De kosten, welke zijn verbonden aan eventuele traditionele gebruiken bij de bouw, zoals b.v. het verlenen van uitkeringen of het doen van traktaties ter gelegenheid van de eerste steenlegging of dergelijken, komen voor rekening van de aannemer.

C. Provisie.

De aannemer bedingt of aanvaardt generlei provisie van welke aard dan ook, direkt of indirekt betrekking hebbende op door derden rechtstreeks of zijdelings ten behoeve van dit werk verrichte leveringen.

Artikel 3: Risicobeperkende bepalingen.

Par.1: Met betrekking tot prijswijzigingen van materialen.

1. Indien na het tijdstip van de aanbesteding, c.q. prijsaanbieding van het werk wijzigingen optreden in de prijzen van de ten behoeve van het werk te leveren materialen, uitgezonderd hulpmaterialen, worden de daaruit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met in achtneming van het in het volgende bepaalde, aan de aannemer vergoed, resp. op aannemingsom gekort of zonodig op de aannemer verhaald.
2. Geen vergoeding wordt gegeven, indien er voor zover de aannemer heeft nagelaten al datgene te doen wat redelijkerwijze van hem gevorderd kan worden om risico bij de aanschaffing van materialen te beperken.
3. De vergoeding of korting bedraagt 100% van het verschil in prijs van de voor verrekening in aanmerking komende materialen.
4. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil tussen de normprijs geldende op het tijdstip, waarop aanschaffing geschiedde (de voor de definitieve aankoopprijs maatgevende datum), of met in achtneming van het bepaalde in lid 2 had behoren te zijn geschied en de normprijs geldende op het tijdstip van aanbesteding.
5. Onder normprijzen, in het vorige lid bedoeld, worden verstaan de prijzen, welke periodiek zullen worden vastgelegd door de Commissie Normlonen en Normprijzen.
6. Het op grond van vorenstaande bepalingen te vergoeden of te korten bedrag wordt verhoogd met de daarover verschuldigde dan wel - bij korting - minder verschuldigde omzetbelasting.
7. Voor verrekening komen in aanmerking de volgende bouwstoffen.
Hout.
Metselbaksteen.
Cement (exklusief cementwaren en in betonmortel verwerkte cement).
Betonmortel (hetzij aangevoerd, hetzij op de bouwplaats vervaardigd).

Artikel 4: Oplevering en korting.

1. Het gehele werk voor de eerste maal opleveren uiterlijk.....
..... na de schriftelijk vastgestelde datum van aanvang,
bedoeld in de derde alinea van artikel 9 van de A.B.
2. Het werk voor de tweede maal opleveren (eindoplevering) na af-
loop van een onderhoudstermijn van zes weken.
3. Voor iedere werkdag, waarmee de gestelde opleveringstermijnen
worden overschreden, wordt de aannemer een korting van vijfen-
twintig gulden (f 25.--) op de aannemingssom opgelegd.

Artikel 5: Aannemingssom, betaling, omzetbelasting, waarde van af-
komende materialen, zegelkosten.

1. De aannemingssom bedraagt
2. De betaling van de aannemingssom geschiedt in twee termijnen
als volgt:
de eerste termijn, groot 95% van de aannemingssom, vervalt bij
de eerste oplevering van het werk.
de tweede termijn, groot 5% van de aannemingssom, vervalt na
afloop van de in lid 2 van artikel 4 bedoelde
onderhoudstermijn, mits de aannemer tevens
aan al zijn verplichtingen heeft voldaan
(eindoplevering).
3. De omzetbelasting is in de aannemingssom begrepen.
4. De kosten van zegelrecht, welke drukken opdit bestek met bijbe-
horende tekeningen, de eventuele staat van wijzigingen en aan-
vullingen c.q. de nota van inlichtingen, alsmede op de eventuele
staten van meer- en minderwerk, alles in tweevoud, zijn voor
rekening van de aannemer.

TWEDE AFDELING - BESCHRIJVING VAN HET WERK

Artikel 6.

Algemene omschrijving.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het metselen van halfsteens-muurtjes ten behoeve van het stellen
van de natuurstenen treden en het metselen van twee muurtjes, elk
hoog 30 cm., onder de omhoog te brengen deuren van het Priester-
koor naar Sacristie en Gerfkamer (zie tekening 4).
- b. Het slopen van de vloer ter plaatse van het oude hoofd-altaar van
90+P. naar 71+P. en 85+P. Het slopen van de tegelvloer, zoals aan-
gegeven op tekening 4, een strook van ongeveer 60 cm. over de ge-
hele breedte van het Priesterkoor.

- c. Deur van Sacristie naar Priesterkoor en deur van Gerfkamer naar Priesterkoor ongeveer 30 cm. omhoog brengen (zie tekening 4).
- d. In de muur tussen Maria-altaar en Sacristie een deur maken met bijkomende werken zoals gehele achterwand stukadoren en het maken van een trapje met hardstenen treden.
- e. Na het stellen van de natuurstenen treden e.d. het gehele Priesterkoor opvullen met bimsbeton tot een hoogte van 71+Peil.
- f. Het opmetselen van de stenen schacht van de verwarming (ongeveer 30 cm.), zulks met bijlevering van alle benodigde materialen, hulpstoffen en energie, voorzover dit in het bestek niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 7.

Kennis van het object.

De aannemer wordt geacht het werkterrein en/of het werkobject te kennen, waarbij als datum voor de toestand, waarin hij het heeft aanvaard, geldt de datum van aanbesteding, één en ander onverminderd het bepaalde in paragraaf 28 van de A.V.

Artikel 8.

Peil en maten.

- 1. Als peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, in dit bestek en op de tekeningen aangeduid door de hoofdletter P, wordt aangenomen de bovenkant afgewerkte vloer van de Kerk (midden-schip) ongeveer 1 meter vóór de voorste rij banken.
- 2. De voornaamste maten zijn op de bestektekeningen ingeschreven. Geringe wijzigingen in deze maten, verband houdende met de nadere uitwerking of met de bestaande toestand en met de maten van bouwmaterialen en bouwonderdelen, geven geen aanleiding tot verrekening. De in het bestek en op de tekening aangegeven maten en aantallen worden door de aannemer vóór de vervaardiging van de onderdelen en vóór de uitvoering gecontroleerd.

Artikel 9.

Orde en veiligheid op het werk.

- 1. Onverminderd de verplichting tot nalevering van de wettelijke voorschriften en evenzeer onverminderd het bepaalde in de paragrafen 25 en 36 tot en met 41 van de A.V., draagt de aannemer er zorg voor dat het werk tijdens de uitvoering steeds voldoet aan de eisen van veiligheid, ordelijkheid, zindelijkheid en netheid.
- 2. Naams-aanduidingen, reclame e.d. op de bouwplaats zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een reclame-bord vóór de Kerk vereist goedkeuring van het Kerkbestuur. De bouwdirectie heeft hier geen bemoeienis mee. Indien het Kerkbestuur akkoord gaat met het maken van reclame, dient het te plaatsen bord een verzamelbord te zijn.

3. Dit bord samenstellen en plaatsen in overleg met en ter goedkeuring aan de direktie. Het verzamelbord tijdens de hele duur van het werk in goede staat onderhouden en bij de eerste oplevering van het werk - of zoveel eerder als de direktie verlangt - afvoeren.

Artikel 10:

Werken buiten het bestek, uit te voeren door derden.

Door derden worden in het werk geleverd en aangebracht, respectievelijk verricht:

- a. Het slopen van alle granieten bloktreden van Maria-altaar en hoofd-altaar, zoals op tekening 2 staat aangegeven en het herplaatsen/stellen van deze treden (tekening 2 zal op aanwijzing worden getoond).
- b. De twee kommunie-banken te slopen en op een plaats op het kerkhof op te slaan.
- c. Het maken van een nieuw hoofd-altaar; uit het afkomende materiaal van het oude hoofd-altaar en Maria-altaar. (Travertin).
- d. Doopvont opschuren.
- e. Het maken van een nieuw onderstel voor tabernakel.
- f. Op de bimsbetonnen vulvloer een dekvloer aanbrengen van kwartsiet-tegels.
- g. Het schilderwerk.

Artikel 11:

Verplichtingen van de aannemer in verband met de werken en leveringen buiten dit bestek die vanwege de direktie door derden worden verricht:

De aannemer dient wel de nodige specie te leveren voor de natuurstenen tegelvloer en het voegen van de granieten treden. De aannemer behoeft geen medewerking en hulp te verlenen bij de aanvoer en de uitvoering van de in art. 10 genoemde werken.

Artikel 12:

Hak-, sloop- en breekwerken.

Alle sloop-, hak- en breekwerken verrichten, die volgen uit het verschil tussen de op de datum van aanbesteding bestaande toestand en de volgens het bestek en tekeningen op te leveren nieuwe toestand, alsmede die, welke overigens uit de aard van het overeenkomstige bestek en tekeningen voortvloeien.

- a. Ten behoeve van het verplaatsen van de twee deuren van het Priesterkoor het nodige hakwerk te verrichten. Natuurstenen latei uit de muur halen. Neuten en dorpel voorzichtig loshakken.
- b. Ter plaatse van het tabernakel, zoals aangegeven op tekening 4, het gearceerde gedeelte, af te hakken van 90+P tot een hoogte van 85+P. Het vloergedeelte buiten dit gearceerde gedeelte afhakken van 90+P tot een hoogte van 71+Peil.
- c. De houten vloer c.a., waar het huidige hulp-altaar opstaat.
Dit materiaal niet afvoeren; blijft eigendom van de Kerk. Van dit afkomende materiaal dient ter plaats van de voorste bankenrijen een tijdelijke verhoging te worden gemaakt, zoals onder artikel timmerwerken zal worden omschreven.
- d. In de achterwand van het Maria-altaar een gat te hakken voor het plaatsen van de nieuwe deur en vloer afhakken tot 4-Peil.

- e. Het afhakken van een strook van ongeveer 60 cm. over de gehele breedte van het Priesterkoor; van 15+P naar resp. 8+P en 10+P.

Het afkomende puin behoeft niet te worden afgevoerd, maar kan worden gestort ter plaats van de bimsbetonvulling; één en ander door de direktie aan te wijzen.

Artikel 13:

Beton- en metselwerken:

De drie te leveren en te plaatsen beton-lateien, zoals aangegeven op tekening 4, detail 8 en 10, te vervaardigen van beton met de samenstelling 100 kg. cement, 150 dm³ scherp zand en 225 dm³ grind.

De lateien te wapenen met 5 staven van Ø12-10 in ondernet; verdeel-wapening van Ø8-15. Drie van de vijf staven aan de einden opbuigen. De einden voorzien van ronde of schuine haken. De dekking moet 1,5 cm. zijn.

De bimsbeton-opvulling, zoals aangegeven op tekening 1, aanbrengen nadat het verwarmingskanaal, de muurtjes onder de twee deuren van het Priesterkoor en de stelmurtjes (14 stuks) zijn gemetseld; en de granieten bloktreden door derden zijn gesteld. Het bimsbeton te leveren in een verhouding van 1 cement 2 zand en 8 bims. Het beton dient voorzichtig te worden aangestroomd tegen de afgestelde treden e.d. Het transport van het bimsbeton kan geschieden door een zijraam in de Gerfkamer via een transportgoot, naar de bouwplaats.

Het metselen van de stelmurtjes kan geschieden met kalkzandsteen.

Voor het aanmetselen van de twee deuren van het Priesterkoor dient, in overleg met de direktie, een bijpassende steen te worden gebruikt. Het opmetselen van het verwarmingskanaal, ongeveer 30 cm.; te verrichten met hardgrauw; het metselwerk aan de binnenkant te vertinnen met zelfde specie als waarin gemetseld is.

De op tekening ingeschreven maten zijn die van het ruwe metselwerk, zonder pleisterlaag e.d. Het aanmetselen van de nieuwe deur in wand achter Maria-altaar. De vulling voor het trapje voor de nieuwe deur Maria-altaar eveneens van bimsbeton te maken.

Zowel aan de voorzijde als aan de beide zijkanten een wel (overstek) van 4 cm. (4 cm. is de maat na het stukadoren).

Artikel 14:

Timmerwerken.

Te vervaardigen van 1ste soort Noord-Europees vurehout een binnendeur, toegang gevend van Maria-altaar naar Sacristie. De deur als volgt samen te stellen:

- a. Twee schrootjes van 9 cm., 8 schrootjes van 7,5 cm. Schrootjes dik 28 mm. Bespiegeling dik 22 mm. en met afmetingen zoals in detail 2, 3 en 7 van blad 4 is te zien. De kozijnstijlen en bovendorpel te maken van eerste soort Noord-Europees vurehout 8 x 12 cm.

De deur is hoog 2,10 m. en breed 0,88 m. (dagmaat 85 cm.).

Alle in dit bestek en op de tekening aangegeven afmetingen van geschaafd hout zijn de blijvende afmetingen, die na de algehele bewerking moeten zijn verkregen.

Met bijlevering, stellen en aanwerken van hardstenen dorpel, neuten en drie treden, elk dik 3 cm.; zie hiervoor detail 9 van blad 4. Totale hobgte neut ongeveer 18,5 cm.; stelhoogte boven dorpel 15 cm.

De neuten met aangeliijmde kwartronde gedeelten t.b.v. de kwartronde aftimmerlatjes. De neuten en dorpel vlak af te schuren.

Tussen kozijnstijl en neut een plak lood aanbrengen. Verbinding van kozijnstijlen met neuten middels loden doken.

In iedere kozijnstijl drie kozijnankers ($\emptyset$ 6) voor verbinding met metselwerk. Spouw rondom dicht zetten.

- b. De twee deuren van het Priesterkoor ongeveer 30 cm. omhoog brengen. Deze werkzaamheden dienen voorzichtig te geschieden (zie detail 1 van blad 4). Eventuele beschadigde c.q. vernielde stijlen, dorpel e.d. door nieuwe bijpassende te vervangen. Voor oplegging van de betonlatei dient waarschijnlijk aan de kant van het natuurstenen blok een stuk uit gehakt te worden voor oplegging (ongeveer 5 cm.). Zoals in detail 10 is aangegeven de halve steen aan de kant van het Priesterkoor op te vangen op een stalen hoeklijn zw. 60x60x5. Dit hoeklijn aan iedere kant een kleine oplegging te geven, ongeveer 5 cm., en middels twee bouten aan de betonlatei bevestigen. Hiervoor in de betonlatei twee schroefhulzen in te storten (3/16").
- Aan de kant van de Sacristie het gemetselde muurtje af te smeren met sterke cementspecie en de rand te versterken met een hoeklijn van 30x30x3, met twee aangelaste ankertjes van ongeveer 10 cm. (zie detail 4 van blad 4).
- c. Het maken van twee houten vlonders. Drie dwarsbalken van 6,5x12, ongeschaafd. Te vloeren en rondom dicht te timmeren met duims vloerhout. Aan de bovenzijde een stukje uit de sloop afkomstig linoleum te plakken en aan de randen af te dekken met een koperen hoeklijn, zw. 25x25x3. Het hoeklijn met voldoende schroeven van voldoende lengte bevestigen. De uitwendige afmeting van deze vlonders is 50x100 cm., en hoog 15 cm.
- d. Het maken van een tijdelijk podium voor het plaatsen van het hulp-altaar welke gebruikt zal worden tijdens de verbouwing. Dit podium hoog 45 cm. en te maken van afkomend materiaal van het huidige hulp-podium. Alleen aan de achterzijde over de volle breedte treden aanbrengen. (optrede 15 en aantrede 25). Het bovenvlak, groot 2,5 x 3,5 m., beleggen met uit de sloop afkomstig linoleum. De plaats zal nader door de direktie worden aangewezen.
- e. Het houten klankbord boven de preekstoel afnemen en voorzichtig opbergen in de Gerfkamer. De bevestigingsmiddelen uit de muur verwijderen.

Artikel 15:

Hang- en Sluitwerk.

De nieuwe deur naar Sacristie afsluitbaar maken middels een Lips' kamerdeurslot no. 1232 (koper). Kostprijs ongeveer f 36.--.

De deur af te hangen aan drie koperen scharnieren 3"x4" met kogellagers.

Sloten en alle beweegbare delen van de twee verplaatste deuren Priesterkoor en van de nieuwe deur smeren met "Lubricant", fabrikaat Lips'.

Artikel 16:

Stukadoorwerken.

Gehele achterwand van het Maria-altaar vlak en vertikaal te stukadoren (fijn schuurwerk). Over het verdiepte gedeelte met mozaiek een stuk steengaas te bevestigen, alvorens de eerste smeerlaag wordt aangebracht. Het verrichten van reparaties aan het stukadoorwerk rond de nieuw aangebrachte deur aan de kant van de Sacristie en aan de kant van de Kerk. Verder het stukadoren, fijn schuurwerk, van de stootborden en de zijkanten van het trapje. De dikte van

het stukadoorwerk op de stootborden dient zo dik te zijn dat een wel van 4 cm. overblijft. Deze wel van 4 cm. loopt rond, dus ook aan de beide zijanten 4 cm. overstek van de hardstenen platen.

Artikel 17:

Schilderwerk.

Ongeacht het schilderwerk, wat door derden zal worden uitgevoerd, het hout wat met metselwerk en natuursteen in aanraking komt goed dekkend menien met stevige loodmenie en het staal alzijdig tweemaal dekkend gronden met stevige menie.

Artikel 18:

Uitvoering en werkplan.

De Eucharistie-viering van maandag tot en met zaterdag vindt niet plaats in de Kerk tijdens de verbouwing.

Onmiddellijk na de opdracht aan de aannemer zal door aannemer en directie een werkplan worden opgemaakt in verband met werken van derden.

Artikel 19:

Schoonmaken van het Priesterkoor.

De aannemer zorgt er voor, dat alle door hem veroorzaakte vuil en restanten e.d. worden afgevoerd en vloeren, wanden, trappen e.d. bezemschoon zijn.

Alle vlekken van menie, beton e.d. op het graniet dienen te zijn verwijderd.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te:

.....,1967

DE AANNEMER,

Zandvoort,1967

HET KERKBESTUUR,